Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
INFORME TÉCNICO JUSTIFICATIVO

- **Aprovechamiento de la curva de aprendizaje del equipo técnico:**

  El personal responsable de la operación, monitoreo, soporte y mantenimiento cuenta con experiencia, conocimiento y certificación sobre la plataforma Fortinet actualmente desplegada. Mantener el mismo ecosistema evita una curva de aprendizaje extensa, reduce la probabilidad de errores operativos, agiliza la resolución de incidentes y fortalece la capacidad de respuesta ante contingencias.

3. Sobre los parámetros técnicos requeridos

Es preciso aclarar que la definición de los parámetros técnicos exigidos en el pliego, tales como la arquitectura de triple radio, configuración 2x2 MU-MIMO, capacidad de hasta 512 clientes y 8 SSIDs por radio, interfaces SFP+ de 10 Gbps, capacidad de conmutación de 240 Gbps, tasa de reenvío de 355 Mpps y presupuesto PoE de 780 W, no obedece al propósito de favorecer a un modelo o fabricante determinado, sino a la necesidad de actualizar y superar la infraestructura existente (la cual ha alcanzado su ciclo de obsolescencia) por la tecnología más reciente.

Dicha actualización se encuentra enmarcada en la Estandarización Tecnológica Institucional que constituye un principio de buen gobierno que busca garantizar una interoperabilidad y compatibilidad en nuestros sistemas de comunicación.

Punto 4 del monitoreo

INTERROGANTES DE LAS PARTES INTERESADAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Núm. 47-25, la Institución se compromete a atender, dentro del plazo hábil establecido en el cronograma del procedimiento, todas las consultas e interrogantes formuladas por posibles oferentes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
INFORME TÉCNICO JUSTIFICATIVO

La continuidad con la marca Fortinet permite aprovechar las herramientas y procedimientos de administración existentes, facilitando la configuración de los puntos de acceso, la supervisión de su estado, la aplicación de cambios y el diagnóstico de incidentes.

- **Modernización y escalabilidad:**

  Los equipos propuestos en el pliego de condiciones permitirán actualizar la infraestructura inalámbrica con capacidades acordes con las necesidades actuales y futuras de conectividad institucional, sujeto a la selección de modelos que cumplan con los requerimientos de cobertura, densidad de usuarios, rendimiento y compatibilidad.

- **Consideración sobre otras marcas:**

  La incorporación de soluciones de otros fabricantes, como Cisco o Sophos, no implica necesariamente incompatibilidad con la red existente, ya que los puntos de acceso pueden interoperar mediante estándares y protocolos de red compatibles. Sin embargo, podría requerir una plataforma de administración adicional, integración específica con los mecanismos de seguridad y autenticación institucionales, capacitación, soporte diferenciado y una evaluación de los costos asociados.

  Por consiguiente, la selección de FortiAP se fundamenta en la conveniencia técnica y operativa de mantener una arquitectura integrada con la infraestructura Fortinet existente, y no exclusivamente en la coincidencia de marca.

- **Protección del capital invertido:**

  La Institución tiene una importante inversión en su sistema de conectividad wi-fi en la marca Fortinet por lo que mantener la continuidad con la marca permite aprovechar dicha inversión y evita costos adicionales no previstos de adquisición, licenciamiento, reconfiguración o migración de elementos que hoy se encuentran operativos.

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

INFORME TÉCNICO JUSTIFICATIVO

Bajo criterios de eficiencia del gasto público y optimización arquitectónica, dichas funciones se consolidaron en cortafuegos de nueva generación (Next-Generation Firewall) FortiGate 90G. Esta consolidación integró en una sola plataforma para la conectividad MPLS interinstitucional, los servicios de telefonía IP y la gestión de la red inalámbrica institucional, reduciendo costos de mantenimiento, energía, espacio físico y licencias. Esta consolidación permitió simplificar la arquitectura de red, haciéndola más estable y eficiente en cuanto a los procesos de administración y monitoreo.

La infraestructura resultante se encuentra actualmente desplegada, configurada, puesta en producción y operando de forma estable. En este esquema, nuestra red inalámbrica actual, la cual está compuesta por los puntos de acceso marca Fortinet FortiAP 221E y 231F, los cuales se encuentran desplegados en las diferentes áreas y recintos de nuestra institución, todo gestionados de manera nativa y centralizada desde los FortiGate 90G, garantizando una integración total entre todos sus componentes.

2. Necesidad técnica de mantener la compatibilidad con la infraestructura existente

En este contexto, mantener la compatibilidad con dicha infraestructura resulta técnicamente necesario. Un cambio de fabricante de los puntos de acceso inalámbricos rompería esa integración nativa, obligando a desarticular la arquitectura que fue diseñada y ejecutada para consolidar estos servicios. , lo cual generaría un riesgo elevado de interrupciones no planificadas, incremento del presupuesto no contemplado anulando los ahorros logrados en la inversión ya realizada afectando los siguientes puntos críticos:

- **Continuidad operacional:**

  Cualquier cambio de fabricante en la adquisición de los puntos de accesos obligaría a un cambio de ecosistema obligaría a la adquisición de plataformas externas para la administración, situación que queremos evitar., con riesgo elevado de interrupciones no planificadas en la prestación de los servicios institucionales.

- **Administración centralizada:**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

INFORME TÉCNICO JUSTIFICATIVO

OBJETIVO DEL INFORME

El presente Informe Técnico Justificativo se emite en atención al reporte de monitoreo efectuado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), relativo al procedimiento de Licitación Pública Nacional ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003. El propósito fundamental es dar respuesta formal y motivada a las observaciones contenidas en los puntos 3 y 4 de dicho monitoreo, sustentando objetiva, técnica, económica y operativamente los parámetros de compatibilidad, interoperabilidad y desempeño exigidos en el Pliego de Condiciones Específicas para la actualización del sistema Wi-Fi del ISFODOSU.

En atención al monitoreo efectuado por el Órgano Rector al proceso de contratación de referencia y, de manera particular, a las observaciones formuladas, la Institución presenta las justificaciones técnicas, operativas y económicas que a continuación se detallan, a fin de motivar debidamente los parámetros establecidos en el pliego de especificaciones técnicas.

Punto 3 del monitoreo

SUSTENTACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA

En relación con la observación sobre la restricción a la competencia o alineación con un fabricante en particular, el departamento de TIC del ISFODOSU fundamenta la necesidad de los parámetros requeridos bajo los siguientes pilares:

1. Antecedentes de la infraestructura e inversión ejecutada

Como parte de la planificación de actualización tecnológica del ISFODOSU, la institución realizó una inversión estratégica para reemplazar los equipos encargados del enlace MPLS interinstitucional y los cortafuegos FortiGate 100E, los cuales habían alcanzado su fin de vida útil y soporte y garantía.

Públicas (SECP), garantizando su respuesta y publicación oportuna en los medios oficiales, en estricto apego a los principios de igualdad, transparencia y trato equitativo para todos los participantes.

Asimismo, la Institución tomará en consideración la totalidad de las aclaraciones recibidas al momento de evaluar la procedencia de cualquier enmienda al pliego, de conformidad con lo establecido en el artículo 104, párrafo II, de la Ley Núm. 47-25 y el artículo 87 del Reglamento de Aplicación Núm. 52-26.

PETITORIO

Por los fundamentos técnicos, económicos y de oportunidad administrativa precedentemente señalados, se solicita respetuosamente al Comité de Compras y Contrataciones del ISFODOSU y a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP):

PRIMERO: TENER POR DEBIDAMENTE SUSTENTADOS Y MOTIVADOS los requerimientos técnicos y operativos objeto de las observaciones de los puntos 3 y 4 del reporte de monitoreo al procedimiento de Licitación Pública Nacional ISFODOSU-CCC-LPN-2026-0003.

SEGUNDO: CONFIRMAR LA PROCEDENCIA de mantener los parámetros y especificaciones técnicas definidos en el Pliego de Condiciones Específicas, por responder a la protección de la infraestructura existente y a la continuidad de los servicios educativos e institucionales.

TERCERO: RATIFICAR la disposición institucional de publicar de manera oportuna en el SECP las respuestas y aclaraciones pertinentes a las solicitudes planteadas por los oferentes, asegurando el estricto cumplimiento de los principios de igualdad de trato, concurrencia y transparencia.

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

INFORME TÉCNICO JUSTIFICATIVO

CONCLUSIÓN

Con base en los análisis técnicos, operativos, económicos y legales expuestos en el presente informe, el departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del ISFODOSU expone lo siguiente:

- La solicitud de infraestructura inalámbrica responde a un proceso previo y estratégico de consolidación arquitectónica sobre la plataforma Next-Generation Firewall FortiGate 90G. Cambiar de ecosistema implicaría la adquisición no contemplada de controladores externos, licencias adicionales, costos de reconfiguración y un costo de oportunidad asociado a la curva de aprendizaje del personal técnico, contraviniendo el principio de eficiencia del gasto público.
- Las especificaciones exigidas en el pliego de condiciones (tales como arquitectura de triple radio, puertos SFP+ a 10 Gbps, MU-MIMO 2x2 y capacidades POE de 780W) obedecen estrictamente a la necesidad objetiva de resolver la obsolescencia tecnológica de los puntos de accesos (FortiAP 221E/231F) del sistema inalámbrico institucional y no a un direccionamiento intencionado.
- Las decisiones tomadas se enmarcan en el principio de Estandarización Tecnológica Institucional como buena práctica de gobernanza, la cual busca garantizar la máxima interoperabilidad, disponibilidad del servicio y seguridad de la información.

En base a lo anterior, la Institución ratifica su compromiso de garantizar el debido proceso, la transparencia y el trato equitativo, absolviendo en tiempo y forma todas las consultas e interrogantes de los posibles oferentes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), conforme a la normativa vigente.

REGISTRO
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOMÉ UREÑA
DEPARTAMENTO TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)
JUAN DIEGO MOLINEAUX ROJAS - Encargado de División de Proyectos TIC (15/10/2026 12:32 AST)
MICHAEL LUIS SELMO MARTÍNEZ - Encargado de División de Seguridad y Monitoreo TIC (15/10/2026 12:42 AST)
EMILK EUGENIO AQUINO TORIBIO - Encargado de Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación (15/10/2026 12:47 AST)
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://buzon.firmagob.gob.do/inbox/app/isfodosu/v/99c6d982-7aea-4586-9c98-26d213dc233e